

Ausschreibung

Ausschreibung vom: 18.05.2015

Modernisierung und Instandsetzung Grundschule „Kletterrose“ in Burg Stargard

Stadt Burg Stargard
Hauptamt

Beschränkte Ausschreibung

Vergabestelle:	Stadt Burg Stargard
Hauptamt Mühlenstraße 30 17094 Burg Stargard	
Tel.- Nr.:	039603 25332
Fax:	039603 25342
Vergabe- Nummer:	01/2015/ Stadt
Vergabeart:	Beschränkte Ausschreibung nach VOB/A
Ausführungsort:	Grundschule „Kletterrose“ in Burg Stargard
Ausführungszeit:	29.06.2015 – 25.08.2015

Art und Umfang der Leistung:

Die Stadt Burg Stargard schreibt folgende Leistungen Instandsetzung und Modernisierung Grundschule in Burg Stargard in 5 Losen.

Los 1 Maurer, Putz, Estrich, Fliesen und Plattenarbeiten

Abrissarbeiten: Demontage Holzbalkendecke (5,0 qm) und Demontage Holzterasse (19 Steigungen), Bodenfliesen im Mörtelbett ausbauen (11 qm), Wandfliesen im Dünnbett (16,5 qm) demontieren, Klinkerplatten entfernen (7,2 qm), Ziegelmauerwerk abbrechen (6,5 qm)

Umbauten: 6,875 qm Kalksandsteinmauerwerk herstellen, 17,8 qm Ziegel-Einhängendecke mit Ziegelträger, 17,80 qm Decke aus Sichtbeton

Estricharbeiten: ca. 20 qm

Putzarbeiten: 11,7 qm Spritzputz, 25 qm Kalkzementputz

Fliesen- und Plattenarbeiten: 30,1 q. Bodenfliesen, 20 qm Sockelfliesen einschließlich aller vorbereitender Arbeiten, 46,26 qm Wandfliesen im Dünnbett, Fugenarbeiten

Los 2 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Wand- und Deckenbeschichtung: 185 qm Schutzabdeckung befahrbar für Bodenbelag liefern und einbauen, 54 qm Ölfarbenbeschichtung anschleifen, 100 qm Untergrund- Tapete entfernen, 300 qm Untergrund vorbereiten, 509 qm Wand- und Deckenfläche grundieren und spachteln, 509 qm Beschichtung im Innenbereich (Putz), 265 qm Beschichtung Holzdecke
Bodenbelag: 11,9 qm PVC- Belag verlegen, 15,6 m Sockelleiste und 10,8 qm Fußmatte

Los 3 Trockenbau, Tischlerei- und Holzarbeiten

Trockenbau, Tischlerei und Holzarbeiten: 2,2 qm GKBI- Inst. Vorsatzschale als Abdeckung, 28,6 qm GK- Montagewand, 4 Stück Türöffnungen in Gipskarton, Prallwände Mehrzweckhalle: 81,3 qm GK- Vorsatzschale (V-CW50/85,2x12,5, MW40), 36,0qm Brandschutzbekleidung von Stahlprofilen, 27,5 qm Unterkonstruktion aus Kantholz auf Mauerwerkswand befestigen, 27,5 qm Beplankung Holzständer, 74 qm Leibungen/ Abdeckungen, 5 St Türöffnungen in OSB- Vorsatzschale 125,7 qm Textilprallwand (Nadelfilz, Schaumstoffschicht d= 20 mm)
Innentüren/ Sporthallentüren/ Sprossenwände: 3 St Innentüren mit Stahlumfassungszarge, 6 St Sporthallentürelement, 2 St Sprossenwand DIN 260x80

Los 4 Sonnenschutzanlagen

Verschattungsanlage: 8 St Innenkassettenrollo 1350X3600 mm mit Schienen. 4 St Innenkassettenrollo 1350x1500 mm mit Schiene, 2 St Steuerung

Los 5 Metallbau und Schlosserarbeiten:

Fensterschutzanlage: 8 St Fensterschutzanlage (ballwurfsicher 1600x3600 mm), 8 St Fensterschutzanlage (ballwurfsicher, 1600x1500 mm), 74 m Eckschutzprofile, 8 Stück Fenstergitter demontieren

Vergabeunterlagen: werden vom Auftraggeber versendet.

Angebotsfrist: 11.06.2015, 14:00 Uhr
Hauptamt, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard

Zuschlagsfrist: 26.06.2015

Nachprüfung behaupteter Verstöße: Nachprüfstelle (VOB/A § 21 ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Untere Rechtsaufsichtsbehörde